



شماره: ۵۶۰۵۴۹۵
تاریخ: ۱۳۹۴/۷/۲۵
پیوست:

فرم استعلام کالا یا خدمات

این مرکز در نظر دارد تخریب و تعمیر سرویسهای بهداشتی و حمامهای بخشهای مختلف بیمارستان با مشخصات مشروحه ذیل را از طریق استعلام اجرا نماید. لذا مقتضی است ضمن اعلام قیمت، جدول زیر را تکمیل و حداکثر تا تاریخ ۹۴/۷/۲۸ در پاکت سر بسته تحویل دبیرخانه محرمانه (حراست) داده و رسید مربوطه را اخذ نمایید. بدیهی است پاکتهای واصله در موعد مقرر با حضور مسئولین مربوطه گشایش و از برنده جهت اقدام بعدی دعوت بعمل خواهد آمد.

عنوان کالا/خدمات	تعداد/مقدار	واحد	قیمت به ریال	قیمت کل	ملاحظات
۱-تخریب دیوار و کف و حمل کلیه نخاله ها از سرویسهای بهداشتی و یا حمام ها	۴۰	عدد			
۲-خرید و نصب شیر آلات و روشویی و آینه و کلیه لوازم مربوط به سرویسهای بهداشتی و حمام طبق حالت اولیه و مطابق مشخصات مندرج در ذیل استعلام	۴۰	عدد			
۳-اجرای کامل سیستم تاسیسات الکتریکی مطابق حالت اولیه شامل خرید،اجراء،نصب لوازم مورد نیاز طبق مشخصات مندرج در ذیل استعلام	۴۰	عدد			شامل لوله کشی و چدنکاری با تایید ناظر فنی در صورت نیاز
۴-اجرای شیب بندی با ملات ماسه و سیمان به همراه خرید و نصب سنگ توالت	۴۰	عدد			
۵-اجرای قبر گونی (دولایه گونی و سه لایه قیرتبریز) تا ارتفاع ۵۰ سانتی متر از کف به سمت دیوار	۴۰	عدد			
۶-اجرای کاشی و سرامیک به ازاء هر سرویس بهداشتی	۴۰	عدد			برای هر سرویس بهداشتی و یا حمام تقریباً ۲۰متر مربع کاشیکاری و سرامیک کاری
۷-اصلاح سقف کاذب از نوع pvc و مورد تایید دستگاه نظارت	۴۰	عدد			هر سرویس بهداشتی و یا حمام تقریباً ۵متر مربع سقف کاذب
۷-تهیه و نصب درب از نوع ABC	۴۰	عدد			
جمع کل					

در خصوص قیمت های اعلامی موارد به شرح زیر در نظر گرفته شود:

- ۱-خرید کلیه مصالح مورد نیاز برعهده پیمانکار است.(کاشی و سرامیک از نوع درجه یک ایرانی -کلیه روشوییها و سنگ توالتها از نوع درجه یک چینی کرد-کلیه شیر آلات مارک قهر مان -کلید و پرزها از نوع درجه یک دلدند-چراغها از نوع درجه یک مازی نور -لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی از نوع لوله پنج لایه نیو پایپ -چدن استاندارد-کلیه لوازم با تایید کارفرما خریداری خواهد شد).
- ۲-حمل کلیه مصالح به طبقات و پای کار بر عهده پیمانکار است.
- ۳-هیچگونه هزینه اضافی خارج از بندهای مندرج قابل پرداخت نیست.
- ۴-در طول کار و در تمام مراحل هماهنگی با ناظر فنی الزامی میباشد.
- ۵-بیمه و مالیات اجرای کار بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۶-کلیه نصیبات الکتریکی و مکانیکی بر عهده پیمانکار بوده و هزینه اضافی پرداخت نخواهد شد.
- ۷- کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۸- ۵۵ درصد از کل مبلغ قرارداد بعنوان سیرده حسن انجام کار کرد بوده که نزد کارفرما خواهد ماند و پس از گذشت دوره تضمینی که حداقل شش ماه می باشد پس از صدور گواهی اتمام کار توسط ناظر فنی پرداخت خواهد شد ..
- ۹-رعایت نکات ایمنی الزامی میباشد.
- ۱۰-بر اساس شرح اعلام شده قسمتهای مورد نظر پیمانکار مکلف به تخریب و اصلاح موارد بالا میباشد.

آدرس: تبریز-خیابان دانشگاه مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی امام رضا(ع) سایت: www.tbzmed.ac.ir

تلفن: ۹-۳۳۴۷۰۵۴ دورنویس: ۳۳۵۵۹۹ تلفن گویا: ۲-۳۳۴۷۵۰۱ وبلاگ: www.ircpr.blogfa.com

«بسمه تعالی»

شماره: ۵۴۹۵ / ۵۶۰
تاریخ: ۱۳۹۵ / ۷ / ۲۵
پیوست:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
تبریز



مرکز آموزشی-درمانی و تحقیقاتی امام رضا(ع)
Iman reza medical research & training hospital
Tabriz - Iran

۱۱- در خصوص اجرای سیستم تاسیسات مکانیکی شامل دفع فاضلاب و لوله کشی آب سرد و گرم موارد میبایست به شرح زیر در نظر گرفته شود:
الف- اجرای لوله کشی طبق نظر ناظر مربوطه و بعد از انجام عملیات تخریب بوده و موارد در صورت اجرا توسط پیمانکار قابل توافق می باشد.
ب- اجرای لوله کشی دفع فاضلاب (چدن کاری) بر اساس نظر ناظر مربوطه شامل خرید کلیه مصالح و دستمزد اجرا بر عهده پیمانکار بوده ولی قیمت و دستمزد اجرای موارد در حین اجرا از طریق استعلام توافق خواهد شد.

مدیر مرکز

رئیس اداره حسابداری

مسئول تدارکات

کارشناس فنی مربوطه