



شماره: ۱۸۰۲۲/۵/۶۰۱

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۱

پیوست:

فرم استعلام کالا یا خدمات

این مرکز در نظر دارد کف پوش بیمارستان امام رضا (ع) ساختمان شهید قاضی با مشخصات مشروحه ذیل را از طریق استعلام خریداری نماید. لذا مقتضی است ضمن اعلام قیمت، جدول زیر را تکمیل و حداکثر تا تاریخ ۹۳/۱۱/۷ در پاکت سربسته تحویل دبیرخانه محرمانه (حراست) داده و رسید مربوطه را اخذ نمایید. بدیهی است پاکت‌های واصله در موعد مقرر با حضور مسئولین مربوطه گشایش و از برنده جهت اقدام بعدی دعوت بعمل خواهد آمد.

عنوان کالا/خدمات	تعداد/مقدار	واحد	قیمت به ریال	قیمت کل	ملاحظات
اجرای کف پوش (ضخامت کلی کفپوش ۲ میلیمتر و ضخامت لایه رویی در صورت دولایه بودن کفپوش پیشنهادی ۰.۷ میلیمتر)	۱۷۰۰	مترمربع			
جمع کل					

در خصوص قیمت های اعلامی موارد به شرح زیر در نظر گرفته شود:

- ۱- کلاس استحکام لایه رویی براساس استاندارد EN6602 بوده و از نوع T باشد.
- ۲- مارک کفپوش پیشنهادی دربرگ استعلام درج گردد.
- ۳- قرنیزها با استفاده از پروفیل های مخصوص از خود کفپوشها اجرا خواهد شد.
- ۴- چسب مورد استفاده بایستی به ازای هر متر مربع در حدود ۴۰۰ گرم در نظر گرفته شود.
- ۵- کفپوش از نوع درجه یک تولیدی بوده و امکان انتخاب رنگ برای کارفرما فراهم باشد. (استوک نباشد)
- ۶- کفپوش پلی وینیل (PVC) بصورت رولی چسب جوشی باشد.
- ۷- کفپوش آنتی باکتریال نباشد.
- ۸- کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۹- ده درصد از کل حق الزحمه بعنوان سپرده حسن انجام کار کرد و پس از گذشت دوره تضمینی که حداقل سه ماه می باشد پس از گواهی اتمام کار پرداخت خواهد شد.
- ۱۰- ارائه بیمه نامه و تضمین کیفیت به مدت ۵ سال از طرف پیمانکار الزامی است.
- ۱۱- مترائ تقریبی می باشد و ابعاد دقیق پس از اتمام کار محاسبه خواهد شد.
- ۱۲- تحویل موقت کار طی ۳ مرحله بایستی انجام پذیرد.
- ۱۳- مدت زمان و اجرای کار حداکثر ۲۱ روز خواهد بود.
- ۱۴- کف پوش و قرنیز های بایستی از جنس مرغوب ترکیه ای بوده و چسب مورد استفاده بایستی از نوع درجه یک متناسب با کفپوش باشد.
- ۱۵- تمام مصالح لازم برای اجرای کف پوش اعم از نوار جوش و چسب و بر عهده پیمانکاران است.
- ۱۶- کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار بوده و پرداخت ها پس از تأیید و تصویب دستگاه نظارت قبل پرداخت خواهد بود.
- ۱۷- برای انجام زیر سازیهای لازم در قسمت های دارای کف پوش ابتدا بایستی تخریب و سپس اجرا آن جام پذیرد و برای قسمت های سیمانی انجام قالب زنی و مسطح سازی الزامی است.
- ۱۸- تمامی مصالح بایستی در برابر فشار ثبات ابعادی داشته باشند، ضد اشتعال باشند و در مقابل مواد شیمیایی و اسیدی مقاوم باشند.



شماره ۵/۶۰/۱۸۰۲۲
تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
پیوست

مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی امام رضا (ع) تبریز
اسمعیل پورعام
(کارپرداز)

مدیر مرکز

رئیس اداره حسابداری

مسئول تدارکات

کارشناس فنی مربوطه

مستوفی خاتون
مسئول تدارکات
مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی امام رضا (ع) تبریز